

# 国道135号（伊東市赤沢）

（2021.10.22発行）

vol.2

# 道路災害復旧だより

静岡県熱海土木事務所

## 主要な斜面对策が完成しました！

6月初旬から本格的復旧工事に着手して約4か月が経過、すっかり秋めいてきました。この間、台風や前線などの大雨による被害の拡大も心配されましたが、幸運にも大きな影響はなく、順調に工事を進めることができました。今回は、写真を交えて復旧工事現場の状況をご紹介します



撮影日：2021.10.6



国道からは  
見えない!

# 復旧工事現場のご紹介

仮設階段工の設置状況(5/25)



着手前(5/20)



仮設足場工(設置中)(8/16)



安全施工のため常時監視する  
「法面監視員」さん

『不安定な土砂や  
「浮石」も多いので  
神経を使います!』

↑  
伊豆大島  
(澄んでいればくっきり見えます!)

**壮観!**

高強度ネットを地山と一体化させる「アンカー」を施工する際は、しっかりとした「足場」が必要不可欠!

## 今後の予定

復旧現場のさらに上部斜面からの落石対策として、2か所で落石防止ネットを設置します(10月中旬)。これで全ての斜面对策工は完了となります。

11月上旬～中旬にかけて、仮設防護柵の撤去及び側溝・舗装を復旧すれば、工事完成です!(11月末の見込み)。

## 交通規制の予定

**11月上旬～中旬の約2週間、片側交互通行規制**を行います。終日規制(8:00～17:00)につき**渋滞が予想**されます。お急ぎのところ誠に恐縮ですが、ご理解・ご協力の程よろしく申し上げます。

## 【お問合せ先】

熱海土木事務所 伊東支所  
(TEL) 0557-37-2947

熱海土木事務所のHPはこちら→



落石防護網工(7/14完成)

高強度ネット工(10/5完成)